

# 全自動リークテスト装置

装置内にロボットが組み込まれている  
オールインワンモデルとなります。

## 動作説明

- ① 搬入スライダーよりワークが機内に入り込みます。
- ② 6 軸ロボットにてワークを取りに行き、専用治具に置きます。
- ③ リークテストが開始されます。  
この時にもう 1 個搬入スライダーへワークを取りに行き次のテストに備えます。
- ④ OK の場合：搬出スライダー  
NG の場合：NG BOX  
搬送前に③で備えておりましたワークを専用治具に投入し、上記判定結果の場所へ搬送します。  
この流れが続きます。

実機も弊社にございますのでご興味ありましたらご覧頂く事も可能です。  
お気軽にお問合せ下さい。

株式会社ナック

〒193-0811

東京都八王子市川町 838-3

TEL:042-659-1315

FAX:042-659-1316

E-meil:info@leaktester.co.jp

その他ご要望のご製作も可能です。

